


Ведомость объемов работ
По объекту: Операторная АСН №1 Присклонового месторождения (нефтеналив)

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
демонтажные работы				
1	Разборка подшивки потолков чистой из ГКЛ (Криплат)	м2	17,0	
2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной б=100 мм.	м3	1,7	
3	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен из ГКЛ	м2	54,2	
4	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	м2	54,2	
5	Разборка заполнений проемов оконных без подоконных досок	м2	1,92	
6	Разборка заполнений проемов дверных и воротных	м2	2,8	
7	Разборка чистых перегородок дощатых однослойных, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	м2	3,5	
8	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м2	17,0	
9	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	м2	17,0	
10	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	м2	17,0	
строительные работы				
1	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	м2	17,0	
2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	м2	17,0	
3	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2	м2	17,0	
4	Устройство покрытий из линолеума	м2	17,0	
	Монтаж оцинкованных раскладок	м	24,0	
перегородки				
1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе КНАУФ с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с двумя дверными проемами	м2	3,5	
2	Монтаж оцинкованных раскладок для крепления ГКЛ	м	19,74	


проемы				
1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,89	
2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,8	
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	м2	1,92	
4	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	1,92	
5	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	м2	17,0	
6	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м2	1,7	
7	Подшивка потолков листами ГКЛ (Криплат)	м2	17,0	
8	Монтаж оцинкованных раскладок для крепления ГКЛ	м2	41,0	
стены				
1	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	м2	54,2	
2	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	5,42	
3	Обшивка каркасных стен листами ГКЛ (Криплат)	м2	54,2	
4	Монтаж оцинкованных раскладок для крепления ГКЛ	м	130,0	

Разработал:
Гл.специалист по ОМ




Колоколов Р.Ю

Согласовано:
Заместитель директора
по производству



Дехтярчук И.М

Начальник ОКС



Дьяченко А.В