УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОАО «НК «Янгпур»
_____ А.В. Поляков
«18» 10 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

" Инженерно-технические средства охраны и промышленной безопасности на УПН Известинском лицензионном участке "

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание/ поставка
1	2	3	4	5
Строительно-монтажные работы				
1	**Изготовление свай СМ1 159х6, L=7000 мм**	шт.	22	
	- труба 09Г2С 12, ГОСТ 19281-2014	тн	3,485	ТМЦ Подрядчика
2	**Погружение свай СМ1 159х6, L=7000 мм**	тн	22 шт.	
	Антикоррозионная защита свай СМ1 159х6, L=7000 мм, три слоя (толщина одного слоя 80 мкм, общая толщина слоя 240 мкм)	м2	76,92	
	- грунт-эмаль СБЭ-11 «Унипол» марки «Б», ТУ 2313-001-59846005-2003	кг	46	ТМЦ Подрядчика
3	**Заполнение полости свай песко-цементной смесью 1:8**	м3	2,83	ТМЦ Подрядчика
4	**Устройство оголовков свай**	шт.	22	
	- лист 10х200х200, С345, ГОСТ 27772-88	тн	0,0682	ТМЦ Подрядчика
5	**Устройство балки периметра Б1 из трубы 159х6**	м	132	
	- труба 09Г2С 12, ГОСТ 19281-2014	тн	2,987	ТМЦ Подрядчика
	- швеллер 16У, С345, ГОСТ 27772-88	тн	0,17	ТМЦ Подрядчика
6	**Антикоррозионная защита надземных металлических не оцинкованных конструкций, два слоя (толщина одного слоя 80 мкм, общая толщина слоя 160 мкм)**	м2	65,93	
	- грунт-эмаль СБЭ-11 «Унипол» марки «АМ», ТУ 2313-001-92638584	кг	30,5	ТМЦ Подрядчика
7	**Устройство против подкопного барьера заводского изготовления DFence Industrial 600х50, D16-F яч. 150х150**	м	132	ТМЦ Заказчика
8	**Монтаж столбов ограждения заводского изготовления DFence Industrial 14х14х0,3 280**	шт.	44	ТМЦ Заказчика
9	**Монтаж панелей ограждения заводского изготовления DFence Industrial ПН.ИД.5 V4 300х243 яч. 50х150**	шт.	45	ТМЦ Заказчика
10	**Устройство спирального барьера безопасности заводского изготовления:**	м	132	
	- спиральный барьер безопасности. Крайт. 50.7.5 ДФ (бухта 30 м)	шт.	6	ТМЦ Заказчика
	- кронштейн КР.ИД. - 1.50. ДФ	шт.	44	ТМЦ Заказчика
	- проволока ТНС. Оцинк. 2,5 мм. Крайт	м	270	ТМЦ Заказчика

Составил: Инженер ТН ОКС _____ И.С. Харитонов

Проверил: Начальник ОКС _____ А.В. Дьяченко

Согласовано: Заместитель начальника ОКС _____ В.А. Амельченко