УТВЕРЖДАЮ
Директор
АО «НК «Янгпур»
_____А.В. Поляков
«24» 04 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**
**на проведение работ по рекультивации нефтезагрязненных земель Усть-Пурпейского лицензионного участка.**

Часть 1.

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. **Общие сведения о заказчике:**

Наименование: Акционерное общество «Нефтяная компания «Янгпур»;
Адрес местонахождения: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база №0010;
Адрес почтовый: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, Главпочтамт, а/я № 247;
Адрес электронной почты: ing.oos@yangpur.ru
Контактное лицо: ведущий специалист ООС Тютенко Ирина Борисовна
тел: (34936) 5-23-64 (доб. 204)

2. **Способ закупки:** Запрос предложений.

**Предмет договора:** выполнение работ по рекультивации нефтезагрязненных земель Усть - Пурпейского лицензионного участка:
Местоположение участка и его привязка к источникам загрязнения:

- Крещенское месторождение, коридор коммуникаций нефтепровода Р-156-Р-157 площадью 6,18 га;

3. **Сроки проведения работ:**

Июнь 2023 г. – Август 2023 г.

4. **Этапы выполнения работ:**

Согласно проекта рекультивации нефтезагрязненных земель.

5. **Ожидаемые результаты, формы отчетной документации:**

Сдача рекультивированного участка земли ДПРиЭ ЯНАО, подписание акта-приемки выполненных работ.

6. **Требования к подрядчикам:**

- наличие необходимой техники, оборудования и материалов для выполнения работ;
- наличие квалифицированного персонала;
- опыт выполнения работ по рекультивации нефтезагрязненных земель.

Исполнитель:

Ведущий специалист ООС И.Б. Тютенко

Приложение № 1

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Основание для выполнения работы | 1. Выполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Северо-Уральского межрегионального управления № 165 от 29.11. 2021.<br>2. Проект рекультивации нефтезагрязненных участков Усть - Пурпейского лицензионного участка. |
| 2. | Местоположение объекта проведения работ | Российская Федерация, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Пуровский район, Усть-Пурпейский лицензионный участок. |
| 3. | Цель работ | Приведение земельного участка, нарушенного при эксплуатации, в состояние, пригодное для дальнейшего использования по целевому назначению. Сдача рекультивированного земельного участка ДПРиЭ по ЯНАО. |
| 4. | Общая площадь участка | 6,18 га |
| 5. | Сроки выполнения работ | Июнь-август 2023 года |
| 6. | Условия оплаты выполненных работ | Не ранее 30 календарных дней и не позднее 90 календарных дней с даты предоставления оригиналов первичных документов, счет-фактур или иных форм.<br>Стоимость предоставляемых услуг включает все затраты Исполнителя;<br>Стоимость оказываемых услуг не изменяется в течение всего периода оказания услуг.<br>Предоплата не предусмотрена. |
| 7. | Содержание работ | **1 этап.** Подготовительные работы (сбор и систематизация исходных данных);<br>**2 этап.** Техническая рекультивация:<br>- очистка рекультивируемых территорий от мусора;<br>- срезка нефтезагрязненного поверхностного слоя почвы (внесение деструктора для детоксикации нефтезагрязненных грунтов на рекультивируемых участках с применением препарата «Био-ГМК», получивший положительное заключение экологической экспертизы или другой аналогичный по свойствам биопрепарат);<br>- завоз чистого грунта для нанесения на нефтезагрязненный участок;<br>- нанесение торфо-песчаной смеси;<br>- планировка участка.<br>**3 этап.** Биологическая рекультивация:<br>- фрезерование;<br>- внесение минеральных удобрений и бакпрепаратов;<br>- боронование; |

| | | |
|---|---|---|
| | | - посев трав;<br>-прикатывание поверхности после посева кольчатыми катками.<br>**4 этап.** Сдача участка:<br>- заполнение и предоставление необходимых документов в департамент для сдачи лесного участка.<br>- подписание акта приема-передачи лесного участка.<br>Доставка персонала, оборудования, техники, необходимых для проведения работ в полевых условиях осуществляется собственными силами Подрядчика.<br>Утилизация (обезвреживание) снятого нефтезагрязненного слоя почвы осуществляется силами Подрядчика.<br>Торфо-песчаная смесь предоставляется Заказчиком. |
| 8. | Гарантийные условия | Гарантийный срок, в течение которого Подрядчик, в случае выявления нарушений, устраняет недостатки – 2 года;<br>Выявленные нарушения устраняются Подрядчиком за собственный счет. |

Ведущий специалист ООС И.Б. Тютенко