УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
по строительству

Дьяченко А.В.

Техническое задание

Выполнение строительно-монтажных работ по отсыпке площадок Известинского участка недр и Усть-Пурпейского участка недр

1. Наименование объекта.	-Площадка скважины 109 Центрально-Пурпейского месторождения. - Площадка скважины 107 Южно-Тыдэотинского участка недр; - Площадка скважины 114 Восточно-Присклонового месторождения; - Временный шламонакопитель на площадке скважины 720 Известинского участка недр; - Временный шламонакопитель Вьюжного месторождения.
2. Местоположение объекта.	ЯНАО, Пуровский район, Известинский участок недр (район Метельного и Вьюжного месторождений), Усть-Пурпейский участок недр (район Присклонового и Крещенского месторождений).
3. Основание для выполнения работ, услуг.	Бизнес-план АО «НК «Янгпур» на 2024 года.
4. Вид работ, услуг.	1. Расчистка площадки под отсыпку от снежного покрова. 2. Погрузка песка сухоройного с карьера песка в самосвалы техникой Подрядчика. 3. Перевозка песка с карьера для устройства песчаной подушки техникой Подрядчика. 4. Перевозка древесины силами Подрядчика (для площадки скв.107). 5. Устройство лежневого слоя силами Подрядчика (для площадки скв.107). 6. Планирование песчаного слоя техникой Подрядчика. 7. Уплотнение песчаной подушки (слои не более 0,3-0,4 м) катком на пневмоходу. 8. Планировка верхнего слоя насыпи спецтехникой (грейдер).
5. Перечень и характеристика работ в рамках строительства	1. Отсыпка площадки скв.109 Центрально-Пурпейского месторождения. Ориентировочный объем 11 500,00м^3 (доотсыпка площадки 100х100х2,0, площадка под жилой городок 30х70х1,0м, откосы 1:2), плечо возки 18,2 км. 2. Отсыпка площадки скв.107 Южно-Тыдэотинского У.Н. ориентировочный объем – 22 500,00 м^3 (в том числе

	устройство лежневого настила в 2 слоя S=1300м^2, откосы площадок 1:2), размер площадки 100х100м, h=2.5м, жилой городок 40х60х1.0м, подъездная дорога – 50х4.0х2.0м, плечо возки с карьера 6 км, плечо возки древесины с ДНС2 Присклонового – 33,5 км. 3. Отсыпка площадки под скважину 114 Восточно-Присклонового м.р. ориентировочный объем – 60500,00 м^3, (размер площадки 100х100х1.5, жилой городок-30х70х1.0м, подъездная дорога 73000х4.0х1.5м, откосы 1:2), плечо возки 9 км. 4. Устройство временного шламонакопителя в районе скв.720 Рождественской структуры - Карта №2 ориентировочный объем - 6000,00 м^3 , плечо возки – 12км. 5. Устройство временного шламонакопителя на Вьюжном м.р. карта №3 ориентировочный объем – 6000,00 м^3 , плечо возки 1 км. ***6. * - расстояние транспортировки уточняется и оформляется актом замера расстояний совместно с представителями Заказчика и Подрядчика*** ***7. Отметку верха насыпи согласовать с заказчиком после расчистки площадки от снежного покрова.*** ***8. Объем отсыпки является расчетным. Фактический объем будет рассчитываться на основании исполнительной документации.***
6. Сроки строительства (работ, услуг)	Срок окончания работ: 1. Отсыпка площадки скважины 109 Центрально-Пурпейского месторождения- 01.03.2024 2.Отсыпка площадки скв.107 Южно-Тыдэотинского У.Н. – 01.05.2024г. 3.Отсыпка площадки под скважину 114 Восточно-Присклонового м.р. - 25.05.2024г. 4.Устройство временного шламонакопителя в районе скв.720 Рождественской структуры - Карта №2 -25.03.2024г. 5.Устройство временного шламонакопителя на Вьюжном м.р. карта № 3 – 25.06.2024г.
7. Поставка Заказчика	Песок сухоройный – погрузка, перевозка силами и за счет подрядчика, древесина для устройства лежневого настила
7.1 Поставка Подрядчика	Геомембрана, материалы для устройства лежневого настила (за исключением древесины)
8. Основные проектные мощности в соответствии с проектно-	В соответствии со схемами площадок и сметными расчетами.

сметной документацией	
9. Общие требования	1. Выполнить работы согласно технического задания АО "НК "Янгпур". 2. Отсыпку объектов выполнять послойно с механизированным уплотнением каждого слоя, толщина слоя не более 0,3-0,4м. 3. Заложение откосов площадок принять 1:2, заложение откосов проездов принять 1:2, заложение откосов шламонакопителей – в соответствии с предоставленной схемой.
10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг.	Работы должны быть выполнены в соответствии с СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения»; СП 34.13330.2012"Автомобильные дороги"; ВСН 51-1-80 "Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности". При работе в охранных зонах – подрядчик обязан выполнять работы согласно действующих норм и требований, с получением наряд-допусков.
11. Требования к технологии, режиму на объекте.	Работа на территории предприятия должна быть организована с учетом обеспечения безопасности работающих. Производство работ должно выполняться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на производство строительно-монтажных работ на объектах, территории действующих предприятий АО "НК "Янгпур" и ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО «Лукойл», ЗАО «Пургаз» и пр. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ АО НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АО «НК «ЯНГПУР».
12. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.	Выполнить отсыпку в соответствии со схемами площадок и временных шламонакопителей.

13. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам.	Нет
14. Требования и условия разработки, природоохранных мер и мероприятий	Не выполнять работы, не предпринимать действий, ведущих к ухудшению состояния окружающей среды. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ АО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АО «НК «ЯНГПУР».
15. Требования промышленной безопасности и охраны труда.	Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. Работники подрядной организации должны быть в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ АО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АО «НК «ЯНГПУР».
16. Требования к организации строительства	Строительно-монтажные работы должны быть организованы в соответствии СП 48.13330.2011 "Организация строительства"; Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменениями №1); СП 243.1326000.2015; СНиП 2.05.02-85; ВСН 51-1-80; ВСН 012-88 часть II.
17. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и	Работы выполнять в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами АО «НК «ЯНГПУР»

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	
18. Требования к расчету лота	Лот является **неделимым.** При расчете стоимости работ Подрядчик обязан учесть все возможные затраты. После заключения Договора стоимость лота не может быть увеличена без решения Заказчика о выполнении дополнительных работ. Расчет цены выполнить на основании приложенных сметных расчетов с применением тендерного коэффициента.
19. Особые условия	1. Подрядчик обязан предоставлять в ОКС ежесуточную сводку о ходе строительства по согласованной Заказчиком форме по тел. 8(34936) 3-68-30 (доб. 3091), e-mail: OKS@yangpur.ru, gl_spec_om@yangpur.ru Перечень информации для заполнения сводки: -объемы выполненных работ нарастающим итогом; -дефицит ТМЦ; проблемные вопросы. 2. Подрядчик самостоятельно распределяет технику и людские ресурсы для выполнения заявленных работ. 3. При отставании от согласованного графика работ, в случае невыполнения требований о дополнительной мобилизации персонала в трехдневный срок - Заказчик имеет право привлечь стороннюю компанию с перевыставлением понесенных затрат Подрядчику. 4. При срыве срока выполнения работ более чем на 15 дней Заказчик имеет право удержать с подрядчика штрафные санкции в размере 10% от стоимости договора в счет выполненных работ
20. Взаимосвязь с другими работами	При выполнении работ в охранных зонах оформлять наряд-допуск АО "НК "Янгпур" и сторонних организаций в зоне выполнения работ вблизи существующих коммуникаций.
21. Требования к предоставлению документации.	- Направлять в процессе строительства объекта текущую и исполнительную документацию, в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», ВСН 012-88 часть II, представителям эксплуатирующей службы. - Предоставить, по окончанию строительства, приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», а также текущую документацию в полном объеме по требованию эксплуатирующей службы в двух экземплярах на бумаге и один в электронном виде. - Исполнительная геодезическая документация должна

	предоставляться на объем песка, завезенный на отсыпаемые площадки и объем песка, вывезенный с карьера песка в электронном виде (AutoCAD, MapInfo) и на бумажном носителе, согласованном с маркшейдерской службой заказчика. В СК Заказчика (запросить в службе главного маркшейдера).
21. Особые условия:	1. Акты выполненных работ подлежат предъявлению Заказчику только после подписания маркшейдерско-геодезической съемки объемов насыпи песка на каждом объекте. 2. Закрытие объемов работ по расчистке площадки от снежного покрова производится только после подписания акта замера высоты снежного покрова с указанием площади расчистки. 3. Перед подписанием актов выполненных работ Подрядчик обязан подписать у Заказчика АКТ замера расстояния перевозки грунта. 4. После расчистки строительной площадки Подрядчик обязан выполнить геодезическую съемку строительной площадки с согласованием у заказчика черновых отметок территории отсыпки. 5. При сдаче объекта Подрядчик обязан выполнить планировку строительной площадки механизированным способом с привлечение грейдера. В случае наличия на подъездной дороге и строительной площадке ям, неровностей, бугров- более 10 см. приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения таких замечаний.
22. Приложения:	1. Схемы отсыпаемых площадок. 2. Схема устройства временного шламонакопителя. 3. Сметный расчет по объектам строительства.

Составил:

Заместитель начальника ОКС Андреев В.В.

Проверил:

Начальник ОКС Амельченко В.А.