УТВЕРЖДАЮ

Директор АО «НК «Янгпур»

_____А.В. Поляков

«25» 03 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение комплекса работ по лесовосстановлению
Часть 1.
Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1.Наименование:

Комплекс работ по лесовосстановлению

1.2. Количество (объем):

Согласно Приложению №1.

1.3.Технические характеристики:

Согласно Приложению №1

1.4.Потребительские (качественные) характеристики:

- Опыт работы по разработке и согласованию в установленном порядке проекта лесовосстановления лесного участка;
- Положительный опыт в сдаче лесных участков уполномоченному органу;
- Соблюдение сроков и качества оказания услуг;

1.5.Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

Опыт работы по разработке и согласованию в установленном порядке проекта лесовосстановления лесного участка на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;

Положительный опыт в сдаче лесных участков уполномоченному органу;

Наличие квалифицированного и опытного персонала.

1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания):

Срок выполнения работ, стоимость работ.

1.7. Целесообразность применения бальной системы оценки предложений участников: Нет.

2. Перечень дополнительных сведений о закупаемых товарах (работах, услугах):

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Российская Федерация, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Пуровский район.

2.1. Основания приобретения товара только определенного производителя (поставляемого только определенным поставщиком): Нет.

2.2. Возможные изготовители (подрядчики, исполнители): Приложение № 2.

2.3. Иные сведения: Нет.

Контактное лицо: Ведущий специалист по охране окружающей среды Тютенко Ирина Борисовна, тел. +7 (34936) 3-68-30 доб. 2141

Приложение №1. Технические характеристики на выполнение комплекса работ по лесовосстановлению.

Ведущий специалист ООС И.Б. Тютенко

Приложение № 1

1	Основание для выполнения работы	«Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ, статья 63.1 «Особенности осуществления лесовосстановления и лесоразведения отдельными категориями лиц», Правила выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодека Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка, утвержденные Постановлением Правительства РФ 18.05.2022 № 897, Правила лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления и внесения в него изменения, утвержденные приказом Министерство природных ресурсов и экологии РФ от 29.12.2021 г. №1024
2	Местоположение объекта проведения работ	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Таркосалинское лесничество
3	Назначение работ	Комплекс работ по лесовосстановлению
4	Объем	31,162га
5	Сроки выполнения работ	Начало – после заключения договора Окончание – 30 октября 2028 года.
6	Условия оплаты выполненных работ	Не ранее 30 календарных дней и не позднее 90 календарных дней с даты предоставления оригиналов первичных документов, счет-фактур или иных форм. Стоимость предоставляемых услуг включает все затраты Исполнителя; Стоимость оказываемых услуг не меняется в течение всего периода оказания услуг.
7	Содержание работ	7.1.1. Выбор и согласование лесного участка для проведения работ по лесовосстановлению. 7.1.2. Подготовка и направление в уполномоченный орган заявления о намерении провести работы по лесовосставнолению. 7.1.3. Получение уведомления от уполномоченного органа о согласовании выбранных земель для лесовосстановления. 7.1.4. Обследование лесных участков, выделенных для работ по лесовосстановлению, в целях установления количества и размещения жизнеспособного подроста и молодняка главных лесных древесных пород, уровня захламленности валежной древесиной и лесосечными отходами, количества и высоты пней, пригодности участков для работы техники, заселенности почвы вредными организмами, уточнения типа лесорастительных условий и определения технологии создания лесных культур. 7.1.5. Отвод границ лесных участков, выделенных для выполнения работ по лесовосстановлению, с их

		геодезической съемкой и привязкой к границам лесного квартала, дорогам и другим постоянным ориентирам, выполнение выноса границ лесных участков в натуру. Границы участков в натуре закрепляются угловыми столбами в местах пересечений линий (сторон) участков. По результатам отвода составляются схемы участков, подлежащих лесовосстановлению с учетом материалов лесоустройства и данных геодезической съемки. 7.1.6. Разработка проектов лесовосстановления земель лесного фонда, площадью 91,0435 га с учетом обследования лесных участков в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минприроды России от 29.12.2021г. № 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений», согласование проектов с Заказчиком. 7.1.7. Согласование проектов лесовосстановления земель лесного фонда, путем направления проектов лесовосстановления в ДПРиЭ по ЯНАО (Отдел Таркосалинское лесничество) не более чем за 60 календарных дней и не менее чем за 30 календарных дней до начала выполнения работ по лесовосстановлению. 7.2. Выполнение комплекса работ по созданию лесных культур: 7.2.1. Подготовка лесных участков (маркировка (обозначение) будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и обозначение мест, опасных для работы техники (при необходимости). 7.2.1. Расчистка площади от валежника, камней, мелких пней (с укладкой в междурядьях) механическим способом с максимальным сохранением верхнего плодородного слоя почвы, уменьшение высоты пней до уровня, не препятствующего движению техники, уборка захламленности, очистка от мусора. 7.2.3. При необходимости - подготовка площадей для лесовосстановления: рубка погибших (усохших на корню и/или выгоревших) лесных насаждений, включая удаление остатков древостоя с применением бензиномоторных пил, валку деревьев и полную очистку от древесины (при необходимости оплаты вырубленной древесины в том числе ее выкуп Исполнитель несет за свой счет в полном объеме). 7.2.4. Механическая обработка почвы с применением техники (при необходимости). 7.2.5. Устройство противопожарных минерализованных полос, противопожарных разрывов (в соответствии с действующим законодательством). 7.2.6. Приобретение сертифицированного посадочного материала, отвечающего требованиям лесосеменного

		района, установленного на территории Площадки места проведения Работ, в количестве достаточном для достижения целей в соответствии с разработанными проектами лесовосстановления. 7.2.7. Доставка посадочного материала к Площадке места проведения работ. 7.2.8. Обеспечение сохранности посадочного материала до его посадки. 7.2.9. Создание лесных культур в соответствии с разработанными проектами лесовосстановления (посадка саженцев). 7.2.10. Подготовка, согласование с Заказчиком и направление в ДПРиЭ по ЯНАО отчетов о воспроизводстве лесов и лесоразведении (форма № 1-ВЛ) в течение 10 рабочих дней после проведения работ по лесовосстановлению. 7.2.11. Техническая приемка работ Заказчиком, определение готовности сдачи работ комиссии ДПРиЭ по ЯНАО. 7.3. Агротехнический уход за посадками, при необходимости - дополнение лесных культур в 2024 году. 7.4. Агротехнический уход за посадками, при необходимости - дополнение лесных культур в 2025 году. 7.5. Агротехнический уход за посадками, при необходимости - дополнение лесных культур в 2026 году. 7.6. Приемка восстановленных участков комиссией ДПРиЭ по ЯНАО с оформлением акта приемки работ.
8	Требования к работам	Проводимая работа должна осуществляться на основании действующих законодательных и нормативных актов.
9	Требования к передаваемой документации	После окончания оказания услуг Заказчику передается следующая документация: - акт сдачи-приемки оказанных услуг; - счет, счет-фактура;
10	Гарантия исполнителя	Исполнитель гарантирует качественное исполнение работ в полном объеме, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, настоящим техническим заданием. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 1 (один) год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Ведущий специалист ООС И.Б. Тютенко