

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя директора
по строительству

В.А. Амельченко В.А.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора АО «НК «Янгпур»

Ю.Н. Дудик Ю.Н.
29.05.2024

Техническое задание

**на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
Ремонт участка автодороги (межпромышленной) ДНС 2 - Геойлбент (устройство
твердого покрытия из плит ПДН).**

1. Наименование объекта.	Ремонт участка автодороги (межпромышленной) ДНС2 - Геойлбент (устройство твердого покрытия из плит ПДН).
2. Местоположение объекта.	ЯНАО, Пуровский район, Усть-Пурпейский участок недр (район Присклонового месторождения).
3. Основание для выполнения работ, услуг.	Бизнес-план АО «НК «Янгпур» на 2024 года.
4. Вид работ, услуг.	<ol style="list-style-type: none">1. Погрузка песка сухой с карьера песка в самосвалы.2. Перевозка песка с карьера для устройства песчаной подушки (расстояние транспортировки – до 10км)3. Планирование подстилающего песчаного слоя.4. Уплотнение песчаной подушки.5. Укладка геотекстиля.6. Укладка дорожных плит.7. Сварка узлов дорожных плит между собой.8. Заполнение межплитного пространства (ЦПС+битум).9. Планировка откосов существующего дорожного полотна.10. Ремонт обочин и откосов.11. Устройство участков стыковки дорожного полотна из плит ПДН с заполнением армокаркасом и бетонным раствором на криволинейных участках.
5. Перечень объектов в рамках строительства	Участок автодороги (межпромышленной) ДНС2 – Геойлбент 4,7 км (участки 1,5км + 1,5км + 1,1км + 0,7км) (Фактическая протяженность ремонтируемых участков определяется на основании исполнительной документации)
6. Сроки строительства (работ, услуг)	Начало строительства – май 2024 года. Окончание работ – август 2024 года. График работ составить с учетом графика поставки материалов Заказчика (приложение 4 к ТЗ)
7. Поставка Заказчика	<ol style="list-style-type: none">1. Песок сухой – погрузка, перевозка силами и за счет подрядчика;2. Плита дорожная ПДН погрузка, перевозка, разгрузка на объекте силами и за счет подрядчика (расстояние до 5км);3. Геотекстиль.
7.1 Поставка Подрядчика	Все материалы, необходимые для выполнения работ, за исключением указанных в п.7 технического задания.

8. Основные проектные мощности в соответствии с проектно-сметной документацией	<p>В соответствии с ведомостью работ, рабочей документацией и сметными расчетами.</p>
9. Общие требования	<p>1. Выполнить работы согласно технического задания АО "НК "Янгпур".</p>
10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг.	<p>Работы должны быть выполнены в соответствии с <u>СП 243.1326000.2015</u> «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения»; <u>СП 34.13330.2012</u> "Автомобильные дороги"; <u>ВСН 51-1-80</u> "Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности".</p> <p>При работе в охранных зонах – подрядчик обязан выполнять работы согласно действующих норм и требований, с получением наряд-допусков.</p> <p>При производстве работ учесть, что ремонтируемые объекты – эксплуатируемые постоянно.</p>
11. Требования к технологии, режиму на объекте.	<p>Работа на территории предприятия должна быть организована с учетом обеспечения безопасности работающих. Производство работ должно выполняться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на производство строительно-монтажных работ на объектах, территории действующих предприятий АО "НК "Янгпур" и ООО "Газпром добыча Ноябрьск".</p> <p>Обязательное соблюдение требований:</p> <p>1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ АО НК «ЯНГПУР».</p> <p>2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АО «НК «ЯНГПУР».</p>
12. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.	<p>Установка информационных знаков:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ведутся дорожные работы. 2. На участках с мостовыми переходами раскладку плит вести от существующих плит.
13. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам.	<p>Согласно проектно-сметной документации</p>

<p>14. Требования и условия разработки, природоохранных мер и мероприятий</p>	<p>Не выполнять работы, не предпринимать действий, ведущих к ухудшению состояния окружающей среды.</p> <p>Обязательное соблюдение требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ АО «НК «ЯНГПУР»». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АО «НК «ЯНГПУР»».
<p>15. Требования промышленной безопасности и охраны труда.</p>	<p>Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. Работники подрядной организации должны быть в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда.</p> <p>Обязательное соблюдение требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ АО «НК «ЯНГПУР»». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АО «НК «ЯНГПУР»».
<p>16. Требования к организации строительства</p>	<p>Строительно-монтажные работы должны быть организованы в соответствии <u>СП 48.13330.2011 "Организация строительства"</u>; Актуализированная редакция <u>СНиП 12-01-2004</u> (с Изменениями №1); <u>СП 243.1326000.2015</u>; <u>СНиП 2.05.02-85</u>; <u>ВСН 51-1-80</u>; <u>ВСН 012-88 часть II</u>; ПЭУ издание 7.</p>
<p>17. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.</p>	<p>Работы выполнять в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными документами АО «НК «ЯНГПУР»»</p>

<p>18. Требования к расчету лота</p>	<p>Расчет стоимости произвести на основании приложенного сметного расчета. При расчете стоимости работ Подрядчик обязан учесть все возможные затраты и затраты на работы согласно технического задания. После заключения Договора стоимость лота не может быть увеличена без решения Заказчика об увеличении объема работ.</p>
<p>19. Особые условия</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный проезд техники путем организации временных проездов либо реверсивного движения. 2. Подрядчик обязан перед началом выполнения СМР разработать сетевой график производства работ с указанием суточного объема работ на объекте по согласованной с Заказчиком форме. 3. Перед началом работ назначить приказом ответственных специалистов и куратора производства работ. 4. Подрядчик обязан предоставлять в ОКС ежесуточную сводку о ходе строительства по согласованной Заказчиком форме по тел. 8(34936) 3-68-30 (доб. 3091), e-mail: OKS@yangpur.ru Перечень информации для заполнения сводки: -объемы выполненных работ нарастающим итогом; -дефицит ГМЦ; проблемные вопросы. 5. Выполнение работ должно осуществляться двумя независимыми звеньями на каждом участке, в случае отставания от плана работ, по распоряжению Заказчика, подрядчик обязан привлечь дополнительный персонал для работ. 6. В случае невыполнения требований о дополнительной мобилизации персонала в трехдневный срок - Заказчик имеет право привлечь стороннюю компанию с перевыставлением понесенных затрат Подрядчику. Либо удержания суммы затрат с выполненных работ. 7. При необоснованном срыве срока выполнения работ более чем на 15 дней Заказчик имеет право удержать с подрядчика штрафные санкции в размере 10% от стоимости договора в счет выполненных работ. 8. Оплата работ осуществляется на основании исполнительной документации за ФАКТИЧЕСКИ выполненные работы. 9. Исполнительная документация предоставляется по согласованным с Заказчиком формам. 10. Без предоставления исполнительной документации на фактически выполнение работы, акты выполненных работ КС-2, КС-3 Заказчиком на проверку не принимаются. 11. Перепад высот после укладки ПДН не должен превышать 0,5см.

20. Взаимосвязь с другими работами	При выполнении работ в охранных зонах оформлять наряд-допуск АО "НК "Янгпур" и сторонних организаций в зоне выполнения работ вблизи существующих коммуникаций.
21. Требования к предоставлению документации.	<p>- Направлять в процессе строительства объекта текущую и исполнительную документацию, в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», ВСН 012-88 часть II, представителям эксплуатирующей службы.</p> <p>- Предоставить, по окончании строительства, приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», а также текущую документацию в полном объеме по требованию эксплуатирующей службы в двух экземплярах на бумаге и один в электронном виде.</p> <p>- Исполнительная геодезическая документация должна предоставляться на объем песка завезенный на дорожное полотно и объем песка вывезенный с карьера песка в электронном виде (AutoCAD, MapInfo) и на бумажном носителе, согласованном с маркшейдерской службой заказчика. В СК Заказчика (запросить в службе главного маркшейдера).</p>
22. Приложения:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ведомость работ на ремонт участка автомобильной дороги. 2. Сметный расчет на выполнение работ по объекту: Ремонт участка автодороги (межпромысловой) ДНС2 - Геойлбент (устройство твердого покрытия из плит ПДН). 3. Схема ремонтируемых участков. 4. Согласованный график производства работ с графиком поставки материалов.

Составил:

Заместитель начальника ОКС

Андреев В.В.

Согласовано:

Начальник ОКС

Амельченко В.А.