


УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель директора по  
строительству АО «НК «Янгпур»  
  
А.В. Дьяченко  
« 15 » 07 2024г.

## ВЕДОМОСТЬ

объемов работ на проведение демонтажа теплоизоляционных работ на объекте:  
ПСП «Губкинский» Известинского участка недр.

№№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
<b>Раздел 1. ПСП «Губкинский» Известинского месторождения (СИКН №569а)</b>				
1	Демонтаж теплоизоляции трубопроводов минватой	м3	5,01	
2	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов сталью, оцинкованной б=0,55мм	м2	106,75	
3	Демонтаж теплоизоляции запорной арматуры и фланцевых соединений минватой	м3	1,72	
4	Демонтаж покрытия поверхности изоляции запорной арматуры и фланцевых соединений сталью, оцинкованной б=0,55мм	м2	36,55	
5	Демонтаж теплоизоляции емкости V=25м3	м3	8,18	
6	Демонтаж покрытия поверхности емкости сталью, оцинкованной б=0,55мм	м2	30	

Составил:  
Инженер ТН ОКС

  
А.А. Карачёв

Согласовано:

Начальник ОКС

  
В.А. Амельченко