


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
строительству АО «НК «Янгпур»


А.В. Дьяченко
«09» 07 2024г.

Дефектная ведомость № 1
На ремонт каре РВС-400 и АСН УПН Известинского месторождения

№№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Разборка участков оградительной стены из армированного бетона (РВС-400, АСН)	м3	16,64
2	Демонтаж покрытия теплоизоляции трубопроводов из листового металла, 0,5 мм	м2	198
3	Демонтаж теплоизоляции трубопроводов из стекловолоконистых матов	м3	13,5
4	Демонтаж участков трубопроводов Ø 114, 89	м	200
5	Срезка опор трубопроводов из трубы Ø 159х8, 114х8 и швеллера 12У	т	0,658
6	Вывоз строительного мусора на полигон ТБО (25 км)	т	29
7	Демонтаж блока насоса	т	0,8
Раздел 2. Земляные работы.			
8	Завоз песка из карьера	м3	45-50
9	Планировка площадки погрузчиком и вручную	м2	90
Раздел 3. Армирование и бетонирование.			
10	Разработка траншеи вручную 16000х400х500 (уклон)	м3	3,2
11	Устройство щебеночного основания 16000х300х400 мм	м3	1,92
12	Устройство сетки из арматуры А1(А240), СтЗсп	т	0,938
13	Устройство опалубки под заливку участков оградительной стены из досок 120 х 25 мм	м3	7,26
14	Бетонирование бетоном В30, F200, W8 участков оградительной стены	м3	39,6
15	Гидроизоляция битумом оградительной стены	м2	115
Раздел 4. Технологические сети.			
16	Наращивание (катушка) свай из труб Ø 159х8, 114х8 под опоры трубопроводов на проектную отметку	т	0,502
17	Монтаж консолей под трубопроводы из швеллера 12У	т	0,156
18	Монтаж участков трубопроводов Ø 114, 89	м	200
19	Изготовление и монтаж узлов трубопровода Ø 114	1 узел	1
20	Монтаж теплоизоляции трубопроводов из стекловолоконистых матов	м3	13,5
21	Монтаж покрытия теплоизоляции трубопроводов из листового металла, 0,5 мм	м2	198
22	Монтаж блока насоса	т	0,8

Составил:
Инженер ТН ОКС



И.С. Харитонов

Согласовано:
Начальник ОКС



В.А. Амельченко

Согласовано:
Заместитель директора
по производству



И.М. Дехтярчук