

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06**

(локальная смета)

на ремонт каре РВС-400 и АСН УПН

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	<u>Дефектная ведомость</u>
Сметная стоимость	<u>7 093,86 тыс.руб.</u>
строительных работ	<u>3 828,09 тыс.руб.</u>
монтажных работ	<u>3 265,77 тыс.руб.</u>
Средства на оплату труда	<u>1 943,50 тыс.руб.</u>
Сметная трудоемкость	<u>2 261,01 чел.час</u>
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	<u>II квартал 2024г.</u>

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				Всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>										
1	ФЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: бетонных участков (м3)	16,64	8 706,67 5 904,83	2 801,84	144 879,00	98 256,00	46 623,00	8,27	137,61
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
2	ФЕР26-01-049-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной (100 м2)	1,98	94 151,14 81 773,87	12 377,27 706,77	186 419,00	161 912,00	24 507 1 399	103,96	205,84
Объем=198 / 100										
Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 648/пр п.144 табл.2										
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
3	ФЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (100 м2)	0,135	12 791,24 12 791,24		1 727,00	1 727,00		19,1	2,58
Объем=13,5 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
4	ФЕРм12-01-003-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 114 мм (100 м)	2	59 493,81 34 422,41	25 071,40 7 603,67	118 988,00	68 845,00	50 143 15 207	44,4	88,8
Объем=200 / 100										
Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 648/пр п.145 табл.3										
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
5	ФЕРм12-01-003-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м)	2	47 401,94 27 212,02	20 189,92 6 398,85	94 804,00	54 424,00	40 380 12 798	35,1	70,2
Объем=200 / 100										
Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 648/пр п.145 табл.3										
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
6	ФЕР09-02-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Демонтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (т)	0,658	31 080,73 24 069,01	7 011,72 3 357,38	20 451,00	15 837,00	4 614 2 209	31,05	20,43
Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 648/пр п.144 табл.2										
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
7	ФЕРм37-01-013-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: до 1 т (Блок насоса) (шт)	1	20 755,96 18 363,24	2 392,72 1 071,85	20 756,00	18 363,00	2 393 1 072	24,24	24,24
Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 648/пр п.145 табл.3										
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
8	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	29	62,39	62,39	1 809,00		1 809,00	0	0
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
9	ФССЦпг-03-01-01-025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 25 км (1 т груза)	29	411,11		11 922,00			0	0
2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (ПГ1), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.6 (Автомобили бортовые) ЭМ=24,5; МАТ=24,5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 2. Земляные работы</b>										
10	ФЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3)	0,05	46 968,02 4 337,35	42 582,93 21 759,30	2 348,00	217,00	2 129 1 088	6,9	0,35
Объем=50 / 1000 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
11	ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (1 т груза)	96	91,30	91,30	8 765,00		8 765,00	0	0
Объем=50*1,92 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
12	ФЕР01-01-032-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3)	0,05	8 839,93	8 839,93 3 807,88	442,00		442 190	0	0
Объем=50 / 1000 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
13	ФЕР01-02-027-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планировка откосов и полотно: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2)	0,09	22 713,07 17 268,02	5 445,05 2 719,91	2 044,00	1 554,00	490 245	27,9	2,51
Объем=90 / 1000 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
<b>Раздел 3. Армирование и бетонирование</b>										
14	ФЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3)	0,032	127 640,05 127 640,05		4 084,00	4 084,00		189	6,05
Объем=3,2 / 100 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
15	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (м3)	1,92	3 269,00 2 313,74	951,19 446,47	6 276,00	4 442,00	1 826 857	3,24	6,22
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
16	ФССЦ-02.2.05.04-1777 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 (м3)	1,92	1 192,40		2 289,00			0	0
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (т)	0,938	12 003,80 8 283,04	579,16 350,57	11 260,00	7 769,00	543 329	11,6	10,88
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
18	ФССЦ-08.4.03.03-0001 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм (т)	0,938	68 348,28		64 111,00			0	0
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
19	ФЕР06-02-001-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 (100 м3)	0,396	246 328,97 168 160,71	46 341,85 20 353,81	97 546,00	66 592,00	18 351 8 060	249	98,6
Объем=39,6 / 100 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
20	ФССЦ-04.1.02.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) (м3)	40,19	8 690,00		349 251,00			0	0
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
21	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2)	1,15	18 300,59 16 247,75	1 362,59 186,97	21 046,00	18 685,00	1 567 215	21,2	24,38
Объем=115 / 100 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
22	ФССЦ-01.2.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Мастика для фундаментов и подземных сооружений, бассейнов и санузлов, условная вязкость не менее 30 с, прочность не менее 0,2 МПа (т)	0,276	225 060,00		62 117,00			0	0
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
<b>Раздел 4. Технологические сети</b>										
23	ФЕР09-02-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (т)	0,658	47 584,47 34 383,72	10 016,69 4 796,72	31 311,00	22 624,00	6 591 3 156	44,35	29,18
Объем=0,502+0,156 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
24	ФССЦ-07.2.07.11-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Опоры стальные (т)	0,50702	105 600,00		53 541,00			0	0
Объем=0,502*1,01										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
25	ФССЦ-08.3.11.01-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Швеллеры № 12-40 (т)	0,15756	59 935,81		9 443,00			0	0
Объем=0,156*1,01										
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
26	ФЕРм12-01-003-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 114 мм (100 м)	2	200 147,83 114 740,82	83 571,22 25 346,36	400 296,00	229 482,00	167 142 50 693	148	296
Объем=200 / 100										
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
27	ФССЦ-23.3.03.02-0090 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 114 мм, толщина стенки 8 мм (м)	202	1 956,35		395 183,00			0	0
Объем=2*1,01*100										
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
28	ФЕРм12-01-003-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м)	2	159 046,24 90 707,27	67 299,80 21 329,76	318 092,00	181 415,00	134 600 42 660	117	234
Объем=200 / 100										
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
29	ФССЦ-23.3.03.02-0067 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)	202	1 313,07		265 240,00			0	0
Объем=2*1,01*100										
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
30	ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем (м3)	13,5	15 062,11 11 011,82	763,27 551,24	203 338,00	148 660,00	10 304 7 442	14	189
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм (м3)	14,58	7 945,19		115 841,00			0	0
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
32	ФЕР26-01-049-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной (100 м2)	1,98	141 320,47 116 820,04	17 681,75 1 009,79	279 815,00	231 304,00	35 010 1 999	148,52	294,07
Объем=198 / 100 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
33	ФССЦ-12.2.01.01-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные (м2)	241,6	1 091,20		263 634,00			0	0
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
34	ФЕРм37-01-013-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: до 1 т(Блок насоса ранее демонтированного) (шт)	1	44 892,55 30 604,86	3 987,73 1 786,68	44 893,00	30 605,00	3 988 1 787	40,4	40,4
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (89)-3, ФЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1 (Прочие работы) ОЗП=80,59; ЭМ=19,02; ЗПМ=80,59; МАТ=11										
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>						<b>3 613 961,00</b>	<b>1 366 797,00</b>	<b>562 217 151 406</b>		<b>1781,34</b>
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам</b>						<b>4 179 377,00</b>	<b>1 735 251,00</b>	<b>759 179 208 250</b>		<b>2261,01</b>
В том числе, справочно:										
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 30-33, 23-25, 10, 12, 11, 13-22, 26-29, 34)						240 057,00	142 115,00	97 937 29 680		184,746
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 30-33, 3, 6, 23-25, 8, 10, 12, 11, 13-22, 4-5, 26-29, 7, 34)						325 359,00	226 337,00	99 024 27 163		294,9135
<b>Накладные расходы</b>						<b>1 919 675,00</b>				
<b>Сметная прибыль</b>						<b>994 805,00</b>				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы						3 828 090,00				1295,92
Итого Монтажные работы						3 265 767,00				965,09
Итого						7 093 857,00				2261,01
В том числе:										
Материалы						1 684 947,00				
Машины и механизмы						759 179,00				
ФОТ						1 943 501,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						1 919 675,00				
Сметная прибыль						994 805,00				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>7 093 857,00</b>				<b>2261,01</b>



Составил: \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]