

Утверждаю:
Заместитель директора
по строительству АО «НК «Янгпур»


Дьяченко А.В.
« 08 » 10 2025г.

Ведомость объемов работ

по объекту: «Общежитие Вьюжного месторождения (устройство санузла)».
(все материалы и оборудование – поставка Подрядчика)

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтажные работы			
1.1	Демонтаж плитки потолочной (б/у)	м2	8,8	
2	Строительные работы			
2.1	Устройство перегородок внутренних из профилей толщиной 50мм	м2	4,84	
2.2	Установка дверных блоков в перегородках. Тип: Комплект межкомнатной двери «Двери регионов» Нова 1, сантехническая глухая, 200х60см, ПВХ, цвет-аляска, с коробом, наличниками, ручками, петлями, защелкой и заверткой.	м2/к-т	1,2/1	
2.3	Обшивка перегородок плитами 9мм Тип: OSB-3 Kronospan	м2	7,3	
2.4	Обшивка стен панелями ПВХ толщиной 6мм на клей	м2	7,3	
2.5	Установка уголков внутренних из ПВХ 18х18мм	м.п.	11,25	
2.6	Установка уголков наружных из ПВХ 25х25мм	м.п.	2,25	
2.7	Установка плинтусов напольных. Тип: Ideal, ПВХ, 8х2,2 см, цвет белый	м.п.	3,1	
2.8	Установка плинтусов потолочных		4,3	
2.9	Устройство анемостата (диффузор) приточно-вытяжного с регулировкой Тип: АН 100	шт	1	
2.10	Прокладка труб канализационных наружных на подвесах, ПВХ, 110х3,2мм. Тип: SN4	м.п.	7,0	
2.11	Теплоизоляция труб канализационных из вспененного полиэтилена толщиной 20мм с обмоткой скотчем. Тип теплоизоляции: Тилит Супер, Порилекс Тип изоляции: алюминиевый скотч Waldex фольгированный, термостойкий 48мм.	м.п.	10	
2.12	- тройник наружный 110х110х50мм Тип: Политэк.	шт	1	
2.13	- тройник наружный 110х110мм	шт	1	
2.14	- отвод 110мм 87° полипропилен. Тип: Equation	шт	1	
2.15	Устройство саморегулирующего греющего кабеля внутрь трубы. Тип: Nunicho	к-т/м.п	1/12,0	

2.16	Прокладка труб водопроводных металлопластиковых 16х2мм. Тип: СТМ	м.п	10,0	
2.17	Установка кранов шаровых латунных для воды на 16мм Тип: СТМ	шт	3	
2.18	Установка унитаза-компакт с бачком. Тип: Sanita Luxe, серия Koob, универсальный выпуск, двойной слив.	к-т	1	
2.19	Установка раковины с тумбой. Тип: Тумба с раковиной Topline FROTU0600W-R напольная 60 см, цвет белый глянец.	к-т	1	
2.20	Установка зеркала 40х60см. Тип: BAUFORM SP 9875.	шт	1	
2.21	Установка сифона с выпуском 32мм. Тип: Equation	к-т	1	
2.22	Установка смесителя для раковины. Тип: Cersanit Lara однорычажный, цвет хром.	шт	1	
2.23	Установка плитки потолочной Тип: Knauf Armstrong Байкал 90RH Board 600х600х12 мм	м2	8,44	
2.24	Установка светильников потолочных точечных Тип: Ledvance 865, 18W, IP44, белый	шт	1	
2.25	Кабель-канал 16х16мм, белый	м.п	1,0	
2.26	Кабель ВВГпнг(А)-LS 2х1,5	м.п.	2,0	
2.27	Выключатель накладной 1 клавиша, цвет белый. Тип: Systeme Electric Этюд	шт	1	
3	Прочие работы			
3.1	Вывоз мусора	м3	0,5	

Разработал:

Главный специалист по ОМ



Колоколов Р.Ю.

Согласовано:

Инженер по ТН



Харитонов И.С.

Начальник ОКС



Амельченко В.А.

Architectural floor plan of a bathroom. The overall dimensions are 2,700mm in width and 3,250mm in depth. The plan includes a bathtub (ДГ 0,6x2) with a width of 650mm and a length of 1,250mm. A toilet is located to the right of the bathtub, with a width of 345mm and a depth of 900mm. A sink is positioned above the bathtub, with a width of 585mm and a depth of 475mm. A dashed line indicates the location of a 'Труба канализационная' (sewer pipe) with a diameter of ДГ 0,7x2. The plan also shows two 'стиральная машина' (washing machines) on the left side, two 'котел' (boilers) on the right side, and an 'эл. щит' (electrical panel) on the right side. A 'Диффузор' (diffuser) is located near the bathtub. The plan is oriented with the entrance at the top.