

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ОАО «НК «Янгпур»


Е.И. Белозор

**Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ по усилению вантового
перехода через реку Пурпе для строительства объекта «Трубопровод
нефтесборный т. вр. УПСВ Осеннего – т. вр. ДНС Известинского
месторождения»**

1. Наименование объекта.	Вантовый переход через реку Пурпе для строительства объекта «Трубопровод нефтесборный т. вр. УПСВ Осеннего – т. вр. ДНС Известинского месторождения»
2. Местоположение строящегося объекта	ЯНАО, Пуровский р-н, Известинский лицензионный участок
3. Основание для выполнения работ, услуг.	Протокол № 1 от 02.11.2020 года выездного совещания по срокам выполнения и определению объемов восстановительных работ вантового перехода через реку Пурпе по объекту «Трубопровод нефтесборный Ду 219 мм т.в. УПСВ Осеннего месторождения – т. вр. ДНС Известинского месторождения»
4. Вид работ, услуг.	Согласно РД и ведомости объемов работ
5. Перечень объектов в рамках строительства	Вантовый переход через реку Пурпе для строительства объекта «Трубопровод нефтесборный Ду 219 мм т.в. УПСВ Осеннего месторождения – т. вр. ДНС Известинского месторождения»
6. Сроки строительства (работ, услуг)	Март 2021
7. Перечень оборудования и материалов	Согласно ведомости объемов работ.
7.1 Поставка Заказчика	Сваи 325x8 L=8340 мм – 24 шт. Канат 32-Г-І-ОЖ-Н-1770 ГОСТ 2688-80 – 436 м.п.
7.2 Поставка Подрядчика	Согласно ведомости объемов работ и РД.
8. Основные проектные мощности в соответствии с проектно-сметной документацией	Вантовый переход через реку Пурпе для строительства объекта «Трубопровод нефтесборный Ду 219 мм т.в. УПСВ Осеннего месторождения – т. вр. ДНС Известинского месторождения»

9. Общие требования	Работы выполняются согласно ведомости работ и всех действующих требований и нормативных актов РФ.
10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг.	Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.02.01-87. Для обеспечения качества выполняемых работ на предприятии-подрядчиком должны быть разработаны программа работ (согласованная с заказчиком) и система обеспечения качества выполняемых работ и услуг, согласно ГОСТ 17.5.3.04-83, ИСО 9002-96.
11. Требования к технологии, режиму на объекте.	Работа на территории предприятия должна быть организована с учетом обеспечения безопасности работающих. Производство работ должно выполняться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на производство строительно-монтажных работ на объектах, территории действующего предприятия. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
12. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.	Согласно РД.
13. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам.	Согласно РД.
14. Требования и условия разработки, природоохранных мер и мероприятий	Не выполнять работы, не предпринимать действий, ведущих к ухудшению состояния окружающей среды. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
15. Требования промышленной безопасности и	Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. Работники подрядной организации должны быть в

охраны труда.	полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
16. Требования к организации строительства	Строительно-монтажные работы должны быть организованы в соответствии СНиП 3.02.01-87, ВСН-1-30-71, ГОСТ 17.3.04-83, СНиП 3.03.01-87, МДС 53-1.2001, СНиП 53-101-98, СНиП 3.05.05-84, ПБ 03-585-03. Строительство объекта производить в границах участка, предоставленного в аренду. При работах по строительству объектов руководствоваться Проектом освоения лесов (строительство минерализованных полос и установка аншлагов).
17. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Специальные требования отсутствуют.
18. Требования к расчету лота	Выполнить согласно Приложению.
19. Особые условия	1. Выполнить оформление объекта средствами визуальной идентификации компании в фирменном стиле ОАО «НК «Янгпур». 2. Предоставлять ОКС еженедельную/ежесуточную сводку о ходе строительства объекта в электронном виде. Перечень информации для заполнения сводки: ▪ объемы выполненных работ нарастающим итогом; ▪ дефицит ТМЦ; ▪ График поставки ТМЦ Подрядчиком (еженедельно). ▪ проблемные вопросы. 3. СМР по Линейный трубопровод Ду 219 мм и ВЛ 10 кВ протяженностью 16 км выполнены.
20. Взаимосвязь с другими работами	При выполнении работ в охранных зонах оформлять наряд-допуск.

21. Требования к поставке документации.	Представлять в процессе строительства объекта текущую и исполнительную документацию, в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», ВСН 012-88 часть II, представителям эксплуатирующей службы. Предоставить, по окончании строительства, приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», а также текущую документацию в полном объеме по требованию Заказчика в двух экземплярах на бумаге и один в электронном виде.
22. Приложения:	1. Рабочая документация по объекту «Вантовый переход. Реконструкция» (шифр 11/20) по объекту «Трубопровод нефтесборный ДУ 219 мм т.вр. УПСВ - т. вр. ДНС Известинского месторождения». 2. Ведомость объемов работ.

Подготовил:

Зам. начальника ОКС



В.А. Амельченко

Согласовано:

И. о. главного механика

Начальник ООТ, П и ЭБ

Начальник ПТТО

Начальник ОКС



А.В. Третьяков

Д.В. Верхорубова

Р.Р. Мавлиханов

А.В. Дьяченко