

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 11 893 266,0 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 11 893 266,0 руб.

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г. « ____ » _____ 20 ____ г.

Стройка: Жилая зона Метельного месторождения
Объект: Строительство ростверка под общежитие

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на ростверк под общежитие

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2019 г. и переводом в цены 2021г.

Сметная стоимость:

11 893,266 тыс. руб.

№ поз	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/л	Эксп.	Всего	Осн. 3/л	Эксп.	Осн. 3/л	Эксп.	Всего	Осн. 3/л	Эксп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Глобальные начисления: Н15= 1.7, Н16= 1.7

свайные работы

1. Е04-01-037-04	1,44	9 562,76	1 366,43	6 250,21	13 770	1 968	9 000	19 540	6,750	105 365	38 448	60 752
Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4, 100 м бурения скважины			1 946,12	944,95		2 802	1 361	2,200	19,540		6 165	26 588

Объем: 2*72

Накладные расходы	123	4 093,92	105	68 288
Плановые накопления / Сметная прибыль	51	1 697,48	41	26 665

2. С109-0220	2	5 731,85	11 464	11 464	105 915,410	211 831	211 831
Долота шнековые, шт.		5 731,85					

3. Е04-01-037-04	0,32	9 562,76	1 366,43	6 250,21	3 060	432	2 000	19,540	6,750	23 414	8 544	13 500
Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4, 100 м бурения скважины			1 946,12	944,95		623	302	2,200	19,540		1 370	5 909

Объем: 2*16

Накладные расходы	123	909,76	105	15 176
Плановые накопления / Сметная прибыль	51	377,22	41	5 926

4. С109-0172	1	7 732,96	7 733	7 733	33 623,920	33 624	33 624
Долота трехшарошечные, шт.		7 732,96					

5. Е13-06-003-01	606,56	12,75	12,75	7 734	7 734	19,540	1,000	151 118	151 118
------------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	---------	---------

Очистка поверхности щетками, 1
м2 очищенной поверхности

1,000 1,000

Объем: 7,52*72+4,07*16

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль

99 7 656,30
70 5 413,55

84 126 939
56 84 626

6. Е13-06-004-01
Обеспыливание поверхности, 1
м2 обеспыливаемой поверхности

606,56 1,66 1,41 0,25 1 007 855 152 19,540 3,280 17 220 16 723 497

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль

99 846,70
70 598,68

84 14 047
56 9 365

7. Е13-03-004-22
(за два раза)
Окраска металлических
огрунтованных поверхностей
эмалью КО-88, 100 м2
окрашиваемой поверхности

6,0656 3 013,90 73,81 15,39 18 281 448 93 19,540 5,700 47 245 8 749 532
2 924,70 0,31 17 740 2 2,140 19,540 37 964 36

Поправки: ПЗ: *2
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль

99 445,08
70 314,71

84 7 379
56 4 920

8. С113-0250
Эмаль кремнийорганическая КО-
88 серебристая термостойкая, т

-0,090984 186 224,00 186 224,00 -16 943 -16 943 200 028,690 -36 399 -36 399

Объем: 6,0656*(-0,015)

Поправки: ПЗ: *2

9. Прайс.
АКУРС-Эпоцинк, кг

90,984 520,00 520,00 47 312 47 312 47 312 47 312

Объем: 606,56*0,15

10. Прайс.
АКУРС-Эпокс С, кг

90,984 690,00 690,00 62 779 62 779 62 779 62 779

Объем: 606,56*0,15

11. Е05-01-117-01
Изготовление свай из стальных
труб диаметром до 800 мм,
длиной до 20 м, 1 т свай

36,483664 158,51 60,27 78,24 5 783 2 199 2 854 19,540 7,720 67 663 42 962 22 038
20,00 3,43 730 125 3,650 19,540 2 663 2 448

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль

150 3 486,02
80 1 859,21

150 68 115
80 36 328

12. С103-0475

638,4816 503,35 321 380 1 501 460

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 8 мм, м

503,35

321 380

2 351,610

1 501 460

Объем: 8,78*72*1,01

13. C103-0458
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 7 мм, м

131,704

242,93

242,93

31 995

31 995

1 294,990

170 555

170 555

Объем: 8,15*16*1,01

14. E05-01-011-05
Поружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1, 1 т свай

33,061968

1 292,12

203,18

1 046,19

42 720

6 718

34 589

19,540 6,590

367 742

131 263

227 942

Объем: 52,3*8,78*72/1000

Вычт.ресурсы: C101-1145:[M-(7126,06=7055,50*1,01)]

Накладные расходы

150

14 415,68

14 415,68

150

281 685

150 232

Плановые накопления / Сметная прибыль

80

7 688,36

7 688,36

80

150 232

15. E05-01-011-04

Поружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2, 1 т свай

3,421696

8 912,13

233,78

1 154,39

30 495

800

3 950

19,540 6,570

196 308

15 631

25 951

Объем: 26,24*8,15*16/1000

Накладные расходы

150

1 662,48

1 662,48

150

32 486

17 326

Плановые накопления / Сметная прибыль

80

886,66

886,66

80

17 326

16. E05-01-009-01

Заполнение ЦПС полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см, 1 м3 бетона плотности свай

38,4

827,42

81,91

282,29

31 773

3 145

10 840

19,540 6,070

336 082

61 457

65 798

Объем: 0,5*72+0,15*16

Вычт.ресурсы: C103-0537:[M-(168,98=649,93*0,26)]

Накладные расходы

150

7 323,84

7 323,84

150

143 100

76 320

Плановые накопления / Сметная прибыль

80

3 906,05

3 906,05

80

76 320

17. C401-0006

Бетон тяжелый, класс B15 (M200), м3

-39,168

453,20

453,20

-17 751

-17 751

6 455,980

-252 868

-252 868

Объем: 38,4*(-1,02)

18. С407-0028 Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	39,168	420,59	420,59	16 474	16 474	3 128,980	122 556	122 556
--	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	---------	---------

металлоконструкции

19. Ц38-01-006-01 Изготовление оголовков свай, 1 т конструкций	1,864	6 955,01	2 512,52 575,93	3 866,51 221,53	12 964	4 683 1 074	7 207 413	19,540 5,230	8,820 19,540	160 696	91 514 5 615	63 567 8 069
---	-------	----------	--------------------	--------------------	--------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	---------	-----------------	-----------------

Объем: 0,015*72+0,049*16
Вычт.ресурсы: С101-2215:(М-(6641,28-6241,80*1,064)]
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль

	66	3 363,60								66	65 725	
	40	2 038,54								40	39 833	

20. С101-1122 Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной до 20 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С345, т	1,983296	6 698,50	6 698,50	13 285	13 285	44 866,220	88 983	88 983
---	----------	----------	----------	--------	--------	------------	--------	--------

Объем: 1,864*1,064

21. Е09-06-001-02 Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций	1,864	1 069,94	719,24 128,83	221,87 2,57	1 994	1 341 240	414 5	19,540 3,100	5,760 19,540	29 322	26 196 744	2 382 93
---	-------	----------	------------------	----------------	-------	--------------	----------	-----------------	-----------------	--------	---------------	-------------

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль

	99	1 332,00								84	22 083	
	85	1 143,63								68	17 877	

22. Ц38-01-003-01 Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу, 1 т конструкций	4,168	3 104,12	1 452,63 345,73	1 305,76 141,98	12 938	6 055 1 441	5 442 592	19,540 7,750	7,110 19,540	168 170	118 306 11 168	38 696 11 564
---	-------	----------	--------------------	--------------------	--------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	------------------

Вычт.ресурсы: С101-1026:(М-(6707,28-6499,30*1,032)]
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль

	66	4 386,58								66	85 714	
	40	2 658,53								40	51 948	

23. С103-0469 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 6 мм, м	32,545152	280,16	280,16	9 118	9 118	1 339,070	43 580	43 580
--	-----------	--------	--------	-------	-------	-----------	--------	--------

Объем: 0,438*72*1,032

24. С101-1122	2,797752	6 698,50		18 741			125 525
---------------	----------	----------	--	--------	--	--	---------

Прокат толстолистовой
горячекатаный в листах с
обрезными кромками толщиной
до 20 мм, шириной от 1400 до
1500 мм, сталь С345, т

6 698,50

18 741

44 866,220

125 525

Объем: 1,718*1,032+0,993*1,032

25. E09-03-012-12	4,168	807,75	98,02	472,13	3 367	409	1 968	19,540	5,960	22 415	7 983	11 728
Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м, 1 т			237,60	47,46		990	198	2,730	19,540		2 704	3 866
конструкции												
Накладные расходы		99			600,30				84	9 953		
Плановые накопления / Сметная прибыль		85			515,41				68	8 057		

26. Ц38-01-002-01	27,187	768,85	371,94	340,49	20 903	10 112	9 252	19,540	7 510	283 643	197 589	69 519
Монореельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью крана на автомобильном ходу, 1 т			56,42	21,44		1 534	583	10,780	19,540		16 535	11 388

Объем: 25,382*1,805

Вычт.ресурсы: С101-1015: [M-(5479,62=5372,18*1,02)]

Накладные расходы	66	7 058,58							66	137 925		
Плановые накопления / Сметная прибыль	40	4 277,93							40	83 591		

27. С101-1061	25,88964	5 944,75	5 944,75		153 907	153 907		58 127,770		1 504 907	1 504 907	
Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные <Ш>, сталь спокойная, № 26-40, т												

Объем: 25,382*1,02

28. С101-3685	1,8411	3 970,72	3 970,72		7 310	7 310		35 048,570		64 528	64 528	
Швеллеры № 10 сталь марки СтЗпс, т												

Объем: 1,805*1,02

29. E09-03-015-01	27,187	813,91	259,05	401,72	22 128	7 043	10 922	19,540	6,140	218 080	137 615	67 059
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций			153,14	40,36		4 163	1 097	3,220	19,540		13 406	21 441

Объем: 25,382+1,805

Поправки: ПЗ: *1,13

Накладные расходы	99	8 058,66							84	133 607		
Плановые накопления / Сметная прибыль	85	6 919,05							68	108 158		

30. E09-03-014-01	0,583	2 021,66	918,70	659,54	1 179	536	385	19,540	6,260	13 449	10 466	2 407
-------------------	-------	----------	--------	--------	-------	-----	-----	--------	-------	--------	--------	-------

Монтаж связей и распорок из
одиночных и парных уголков,
гнутоварных профилей для
пролетов до 24 м при высоте
здания до 25 м, 1 т конструкций

443,42 82,21 259 48 2,230 19,540 576 937

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль

99 577,69 84 9 579
85 496,00 68 7 754

31. С101-2542
Сталь угловая 50x50 мм, т

0,583 6 241,33 6 241,33 3 639 3 639 36 153,260 21 077 21 077

32. Е13-06-003-01
Очистка поверхности щетками, 1
м2 очищаемой поверхности

712 12,75 12,75 9 078 9 078 19,540 1,000 1,000 177 388 177 388

Объем: 12+700
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль

99 8 987,22 84 149 006
70 6 354,60 56 99 337

33. Е13-06-004-01
Обеспыливание поверхности, 1
м2 обеспыливаемой поверхности

712 1,66 1,41 0,25 1 182 1 004 178 19,540 3,280 20 214 19 630 584

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль

99 993,88 84 16 489
70 702,74 56 10 993

34. Е13-03-002-03
Огрунтовка металлических
поверхностей за один раз
грунтовкой ХС-059, 100 м2
окрашиваемой поверхности

712 674,36 94,23 12,81 4 801 671 91 19,540 5,830 29 193 13 110 532
567,32 0,15 4 039 1 3,850 19,540 15 551 21

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль

99 665,27 84 11 030
70 470,39 56 7 353

35. Е13-03-004-22
Окраска металлических
огрунтованных поверхностей
эмалью КО-88, 100 м2
окрашиваемой поверхности

712 220,54 73,81 15,39 1 570 526 110 19,540 5,700 12 894 10 269 624
131,34 0,31 935 2 2,140 19,540 2 001 43

Вычт.ресурсы: С113-0250: [M-(1396,68=93112,00*0,015)]
Поправки: ПЗ: *2
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль

99 522,46 84 8 662
70 369,42 56 5 775

36. С113-0250
Эмаль кремнийорганическая КО-
88 серебристая термостойкая, т

0,2136 93 112,00 93 112,00 19 889 19 889 200 028,690 42 726 42 726

Объем: 7,12*0,015*2

фасада

37. Е09-02-028-02	0,9678	5 768,82	1 296,90	2 563,75	5 583	1 255	2 481	19,540	6,160	42 948	24 525	15 284
Монтаж ограждающих конструкций цоколя из профилированных алюминиевых листов, 100 м2			1 908,17	324,82		1 847	314	1,700	19,540		3 139	6 143
Накладные расходы		99										
Плановые накопления / Сметная прибыль		85			1 553,81	1 334,08			84 68	25 761	20 854	

38. С101-3035	0,651755232	19 088,96	19 088,96		12 441	12 441	60 174,150			39 219	39 219	
Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7, т												

Объем: 96,78*1,22*5,52/1000

39. Е12-01-010-01	0,193	10 741,26	1 596,66	35,01	2 073	308	2	19,540	7,040	12 627	6 021	48
Устройство мелких покрытий (брендмауэрты, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия			9 109,59	4,28		1 758	1	3,730	19,540		6 558	16
Накладные расходы		132			407,87				112	6 761		
Плановые накопления / Сметная прибыль		65			200,84				52	3 139		

40. С101-1875	-0,150926	11 360,90	11 360,90		-1 715	-1 715	42 495,740			-6 414	-6 414	
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т												

Объем: 0,193*(-0,782)

41. С101-2403	130	64,04	64,04		8 325	8 325	221,610			28 809	28 809	
Нашельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>, л.м												

42. Ц38-01-006-07	0,0087	6 756,75	3 022,56	3 022,57	59	26	26	19,540	9,370	792	515	246
Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т, 1 т конструкций			706,62	58,62		6	1	5,100	19,540		31	10

Вычит.ресурсы: С101-2215:[М-(6641,28=6241,80*1,064)]									66	347		
Накладные расходы		66			17,72				40	210		
Плановые накопления / Сметная прибыль		40			10,74							

43. С101-2542	0,00798	6 241,33	6 241,33		50	50	36 153,260			289	289	
Сталь угловая 50х50 мм, т												
Объем: 0,0075*1,064												

44. С101-3035	0,00145463	19 088,96			28					88		
---------------	------------	-----------	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--

Профилированный настил
окрашенный С21-1000-0,7, т

19 088,96

28

60 174,150

88

Объем: 0,216*1,22*5,52/1000

45. E09-06-001-01	0,0087	1 482,35	1 267,27	167,73	13	11	1	19,540	10,290	232	215	15
Монтаж конструкций дверей, люков, лазов, 1 т конструкций			47,35	10,51		0	0	4,170	19,540		2	2

Объем: 0,0075+0,0012

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль

99	85	11,01	9,45	84	182	148
----	----	-------	------	----	-----	-----

46. E09-03-039-04	0,0006	2 209,23	1 619,74	153,55	1	1	0	19,540	5,420	20	19	1
Монтаж петель ПН1-110-П, 1 т конструкций			435,94	2,57		0		2,160	19,540		1	

Объем: 0,3*2/1000

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль

99	85	0,96	0,82	84	16	13
----	----	------	------	----	----	----

47. Прайс.	2	500,00	500,00		1 000	1 000	1,000	1,000	1,000	1 000	1 000	
Петля ПН1-110-П, шт												

Огнезащита металлоконструкций

48. E26-02-006-02	7	37 974,36	4 085,05	1 453,39	265 821	28 595	10 174	19,540	8,080	1 233 561	558 753	82 204
Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций			32 435,92			227 051		2,610	1,000		592 604	
комплексной огнезащитой <ЦИТ- 1> с пределом огнестойкости 2,5 часа, 100 м2 обрабатываемой поверхности												

Вычт.ресурсы: С101-0540:[M-(1410,69=11021,00*0,128)] : С104-0094:[M-(7746,84=645,57*12)]
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль

110	70	31 454,89	20 016,75	94	525 228	312 902
-----	----	-----------	-----------	----	---------	---------

ИТОГО ПО СМЕТЕ

1 230 735,94

95 956,05

112 141,14

7 552 968

1 875 009

771 905

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

1 411 829,06

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

110 832,28

1 965 283

1 189 650

11 893 266

Индекс-дефлятор на 2021г=1,1107

Составил: инженер-сметчик ОКС ОАО "НК"Янтур"

Остапова Н.Л.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: начальник ОКС ОАО "НК"Янтур"

Дьяченко А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)