УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОАО «НК «Янгпур»

_____Поляков А.В.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Инженерно-технические средства охраны и промышленной безопасности Установки подготовки газа Вьюжного месторождения»

1. Наименование объекта.	Инженерно-технические средства охраны и промышленной безопасности УПГ Вьюжного месторождения
2. Местоположение строящегося объекта	ЯНАО, Пуровский р-н, Вьюжное месторождение
3. Основание для выполнения работ, услуг.	Бизнес-план ОАО «НК «Янгпур» на 2021 год.
4. Вид работ, услуг.	1. Подготовительные работы: 1.1. Устройство минерализованной полосы; 1.2. Демонтаж существующего ограждения; 2.Земляные работы; 3.Забивка свай под ограждения и сооружения; 4.Монтаж свайного основания и ростверка под КПП; 5.Изготовление и монтаж досмотровой эстакады; 6.Монтаж сооружений (туалет, ПТУ); 7.Благоустройство территории площадки УПГ на период эксплуатации включает в себя: 7.1 Устройство ограждения по периметру площадки, высотой 2,5 м; 7.2 Укладка тротуарных бетонных плит; 7.3 Устройство монтажного слоя из геотекстиля; 8. Монтаж силового кабеля; 9. Устройство ПТУ; 10.Установка предупреждающих знаков.
5. Перечень объектов в рамках строительства	Ограждения на площадке УПГ Вьюжного месторождения
6. Сроки строительства (работ,	март 2021 – апрель 2021 Общестроительные работы;

услуг)	май – июнь 2021 благоустройство.
7. Перечень оборудования и материалов	Согласно спецификациям
7.1 Поставка Заказчика	КПП-1 шт., ПТУ-1шт, элементы ограждения, туалетная кабина-1шт.
7.2 Поставка Подрядчика	Согласно спецификации. Стоимость материалов не должна превышать рыночную.
8. **Основные проектные мощности в соответствии с проектно-сметной документацией**	На площадке УПГ запроектированы здания и сооружения: – КПП; – Досмотровая площадка; – Противотаранное устройство; – Туалет; – Протяженность ограждения 450 м.п.
9. Общие требования	Выполнить работы согласно рабочей документации (шифр 07/17-УПГ) и ведомости объемов работ.
10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг.	Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.02.01-87. Для обеспечения качества выполняемых работ на предприятии-подрядчике должны быть разработаны мероприятия и система обеспечения качества выполняемых работ и услуг, согласно ГОСТ 17.5.3.04-83, ИСО 9002-96.
11. Требования к технологии, режиму на объекте.	Работа на территории предприятия должна быть организована с учетом обеспечения безопасности работающих. Производство работ должно выполняться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на производство строительно-монтажных работ на объектах, территории действующего предприятия. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
12. Требования к архитектурно-строительным, объемно-	Согласно чертежей РД.

планировочным и конструктивным решениям.	
13. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам.	Согласно ПСД.
14. Требования и условия разработки, природоохранных мер и мероприятий	Не выполнять работы, не предпринимать действий, ведущих к ухудшению состояния окружающей среды. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
15. Требования промышленной безопасности и охраны труда.	Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. Работники подрядной организации должны быть в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
16. Требования к организации строительства	Строительно-монтажные работы должны быть организованы в соответствии СНиП 3.02.01-87, ГОСТ 17.3.04-83, СНиП 3.03.01-87, МДС 53-1.2001, СНиП 53-101-98, СНиП 3.05.05-84, ПБ 03-585-03. Строительство объекта производить в границах участка, предоставленного в аренду. При работах по строительству объектов руководствоваться Проектом освоения лесов (строительство

	минерализованных полос и установка аншлагов).
17. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Специальные требования отсутствуют.
18. Требования к расчету лота	Выполнить согласно рабочей документации.
19. Особые условия	1. Выполнить оформление объекта средствами визуальной идентификации компании в фирменном стиле ОАО «НК «Янгпур». 2. Предоставлять ОКС ежесуточную сводку о ходе строительства объекта в электронном виде или по телефону. Перечень информации для заполнения сводки: ▪ объемы выполненных работ нарастающим итогом; ▪ дефицит ТМЦ; проблемные вопросы.
20. Взаимосвязь с другими работами	При выполнении работ в охранных зонах оформлять наряд-допуск.
21. Требования к поставке документации.	Представлять в процессе строительства объекта текущую и исполнительную документацию, в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», ВСН 012-88 часть II, представителям эксплуатирующей службы. Предоставить, по окончанию строительства, приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», а также текущую документацию в полном объеме по требованию эксплуатирующей службы в двух экземплярах на бумаге и один в электронном виде.
22. Приложения:	1. Рабочая документация шифр 07/17-УПГ. 2. Образец заявки на участие в тендере. 3. Ведомость объемов работ

Подготовил:

Заместитель начальника ОКС Амельченко В.А.

Согласовано:

Начальник ОКС Дьяченко А.В.