УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО «НК «Янгпур»
_____Поляков А.В.

Ведомость объема работ по объекту: «ИТСО УПГ Вьюжного м.р.».

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Подготовительные работы			
1.	Расчистка территории	га	0,2867	
2.	Устройство минерализованной полосы	$м^2$	298	
3.	Демонтаж ограждения	мп	1114	
4.	Укладка геотекстиля	$м^2$	33	
5.	Укладка тротуарной бетонной плитки (0,50х0,50х0,0м)	$м^2$	33	
	Система электроснабжения			
6.	Прокладка кабеля по существующей эстакаде и ограждению в коробе СП100х50	мп	130	ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 5*50 ок (N,PE)
7.	Прокладка кабеля по ограждению в коробе СП100х50	мп	80	ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 5*2,5 ок (N,PE)
8.	Прокладка кабеля	мп	80	ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 3*1,5 ок (N,PE)
9.	Прокладка кабеля	мп	30	ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 3*2,5 ок (N,PE)
	Ограждение			
10.	Разработка проекта производства работ	шт	1	Выполняет Подрядчик с согласованием с Заказчиком
11.	Бурение лидерных скважин 159 мм глубиной 2м	шт	79	
12.	Погружение свай d159х6мм, L=7150мм	шт	79	
13.	Заполнение полости свай ЦПС 1:5	$м^3$	0,142	На одну сваю
14.	Устройство оголовков из металла, лист S10 х 200х200	т	0,003	На одну сваю
15.	Бурение лидерных скважин 219 мм глубиной 2м	шт	6	
16.	Погружение свай d219х7мм, L=8250мм	шт	6	
17.	Заполнение полости свай ЦПС 1:5	$м^3$	0,31	На одну сваю
18.	Устройство оголовков из металла, лист S10 х 650х650, S10х200х250	т	0,049	На одну сваю
19.	Рытье траншеи 0,7 х 0,6 х 446,5 м	$м^3$	187,53	
20.	Устройство противоподкопного барьера из панелей DFence industrial 600х50, яч. 150х150	мп	444,66	Поставка Заказчика
21.	Обратная засыпка траншеи	$м^3$	187,53	
22.	Устройство ригеля из трубы 159х6	мп	446,5	22,66 кг/мп
23.	Устройство ригеля из уголка 50х50х5	мп	95	0,76 кг/мп
24.	Устройство ригеля из швеллера 16У	мп	79	3,55 кг/мп
25.	АКЗ ригеля, оголовков	$м^2$	248,15	
26.	Монтаж столбов ограждения DFence Industrial 8х8х0,3 250	шт	156	Поставка Заказчика
27.	Монтаж столбов ограждения DFence Industrial 14х14х0,3 280	шт	6	Поставка Заказчика
28.	Монтаж ворот распашных DFence Industrial ИД 450х250	шт	3	Поставка Заказчика
29.	Монтаж панелей DFence Industrial ПН.ИД.5 V4 300х243 яч 50х150	пм	444,66	Поставка Заказчика
30.	Монтаж кронштейнов КР.ИД- 1.50.ДФ	шт	162	Поставка Заказчика
31.	Монтаж кронштейнов КПР.ИД- 1.50.ДФ	шт	18	Поставка Заказчика
32.	Монтаж спирального барьера ограждения Крайт 50.7.5Дф	Бухта	30	Бухта 15 мп Поставка Заказчика
33.	Монтаж плоского барьера ограждения Крайт 50.4.4 ДФ	Бухта	3	Бухта 4 м.п. Поставка Заказчика

34.	Монтаж проволоки ТНС. Оцинк.2,5мм Крайт	Бухта	60	Бухта 30 м.п. Поставка Заказчика
35.	Монтаж проволоки ТО. Оцинк.1,6 мм Крайт	Бухта	1	Бухта 30 м.п. Поставка Заказчика
	КПП			
36.	Бурение лидерных скважин 219 глубиной 2м	шт	15	
37.	Погружение свай 219х7 L=8450мм	шт	15	
38.	Заполнение полости свай ЦПС 1:5	$м^3$	0,32	На одну сваю
39.	Устройство оголовков лист s10х300х300	т	0,007	На одну сваю
40.	Бурение лидерных скважин 159 глубиной 2м	шт	3	
41.	Погружение свай 159х6 L=7150мм	шт	3	На одну сваю
42.	Заполнение полости свай ЦПС 1:5	$м^3$	0,142	На одну сваю
43.	Устройство оголовков лист s10х250х250	т	0,005	На одну сваю
44.	Монтаж траверсы Т1 (швеллер 20У, лист ПВ1 406)	шт	2	0,0243 т/шт.
45.	Монтаж балок Б1 (двутавр 20Б1)	т	0,876	41,15мп
46.	Монтаж ребер жесткости из листа s10	т	0,0493	
47.	Монтаж швеллера 14У	т	0,0197	
48.	Монтаж уголка 50х5	т	0,300	
49.	АКЗ	$м^2$	37,41	
50.	Монтаж петлей ПН1-110-П	шт	2	
51.	Устройство обшивки цоколя из профлиста С18-1000-0,7	$м^2$	49,2	
52.	Устройство продухов из сетки 1-10-1.4-0	$м^2$	0,24	6 продухов
53.	Монтаж нащельников из оцинкованной стали толщиной 0,8мм	$м^2$	13,0	
	Досмотровая эстакада			
54.	Бурение лидерных скважин 159 глубиной 2м	шт	5	
55.	Погружение свай 159х6 L=7150мм	шт	15	
56.	Заполнение полости свай ЦПС 1:5	$м^3$	0,14	На 1 сваю
57.	Устройство оголовков лист s10х250х250	т	0,005	На 1 сваю
58.	Монтаж траверсы Т1 из швеллера 12У	т	0,056	6шт
59.	Монтаж траверсы Т2 :	т	0,024	1шт
	Швеллер 20У, L=1200	т	0,022	
	Лист ПВ1, 140х950	т	0,002	
60.	Монтаж лестницы ЛГВ 45-12.9 (С)	т	0,071	
61.	Монтаж ограждения ОЛГ 45-12.12 (С)	т	0,029	На 2 шт.
62.	Монтаж площадки ПГВ 30.9 (С)	т	0,243	На 2 шт
63.	Монтаж площадки ПГВ 21.9 (С)	т	0,087	1 шт L=2000
64.	Монтаж ограждения ПП1 в составе:	т	0,287	17 мп
	Уголок 50х5 L=1400	т	0,0053	
	Труба 45х3 L=1000	т	0,0031	
	Лист 4 150х1000	т	0,0047	
	Полоса 4х50, L=1000	т	0,0032	2 шт
	Лист 6 90х 130	т	0,55	
	Противотаранное устройство			
65.	Устройство котлована под фундамент	$м^3$	3,5	
66.	Гидроизоляция блоков ФБС	$м^2$	11,52	Жидким битумом по праймеру
67.	Укладка блоков ФБС 24.6.6-Т в котлован	шт	4	Масса одного блока 1960кг.
68.	Устройство обвязки фундаментов уголком 100х8	т	0,206	16,8 мп
69.	Монтаж ПТУ	комплект	1	Поставка Заказчика.
	Туалетная кабина			
70.	Устройство котлована	$м^3$	25	
71.	Монтаж накопительной емкости с вентиляционной трубой и патрубком для откачки	Компл.	1	
72.	Обратная засыпка котлована	$м^3$	23	

73.	Укладка тротуарных плит 6К.7	шт.	14	
74.	Монтаж туалетной кабины	комплект	1	Поставка Заказчика.

Составил: ведущий инженер ОКС _____ Андреев В.В.

Проверил: инженер ТН _____ Харитонов И.С.

Согласовано: начальник ОКС _____ Дьяченко А.В.