



СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
ОАО «НК «Янгпур»


Белозор Е.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОАО «НК «Янгпур»


Поляков А.В.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Трубопровод нефтесборный т.вр. Куст 2-т.вр. Куст 1 – т.вр. УПСВ Осеннего месторождения»

1. Наименование объекта.	Трубопровод нефтесборный Куст 2-т.вр. Куст1 – УПСВ Осеннего месторождения.
2. Местоположение строящегося объекта	ЯНАО, Пуровский р-н, Осеннее месторождение.
3. Основание для выполнения работ, услуг.	План работ ОАО «НК «Янгпур» на 2021 год.
4. Вид работ, услуг.	1. Подготовительные работы; 2. Земляные работы; 3. Забивка свай под ограждения и сооружения; 4. Устройство ограждения; 5. Укладка трубопровода d 219мм; 6. Монтаж задвижек; 7. Сварочно-изоляционные работы; 8. Гидравлические испытание трубопровода на прочность и проверка на герметичность, согласно действующих норм и правил Риск.=6 МПа, продолжительность испытания - 12 часов.; 9. Монтаж дополнительного оборудования; 10. Устройство гидро- и теплоизоляции; 11. Установка опознавательных знаков.
5. Перечень объектов в рамках строительства	1. Трубопровод нефтесборный т.вр. Куст 2-т.вр. Куст 1 – т.вр. УПСВ Осеннего месторождения;

6. Сроки строительства (работ, услуг)	май 2021 –июнь 2021.
7. Перечень оборудования и материалов:	Согласно ведомости работ и рабочей документации
7.1 Поставка Заказчика	- Труба стальная бесшовная горячедеформированная нефтегазопроводная 219х9-09Г2С-К48 – 8200пм; - Задвижка клиновая ЗКЛ30лс15нж Ду200 Ру40 исп.ХЛ1-7шт; - Задвижка клиновая ЗКЛ30лс15нж Ду150 Ру40 исп.ХЛ1 – 1шт. - Задвижка клиновая ЗКЛ30лс15нж Ду50 Ру40 исп.ХЛ1 – 10шт; - Кран шаровой полнопроходной КШД.М.025.040.02 Ду25 Ру40 муфтовый ст.09Г2С – 10шт.
7.2 Поставка Подрядчика	Согласно спецификации. Все ТМЦ для выполнения работ, кроме ТМЦ поставки Заказчика согласно П.7.1.
8. Основные проектные мощности в соответствии с проектно-сметной документацией	Трубопровод нефтесборный т.вр. Куст 2-т.вр. Куст 1 – т.вр. УПСВ Осеннего месторождения, протяженностью 8200 м; УЗА 5шт; Узел подключения 4 шт.; Узел промывки трубопровода – 10шт.
9. Общие требования	Выполнить работы согласно рабочей документации
10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг.	Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.02.01-87. Для обеспечения качества выполняемых работ на предприятии-подрядчике должны быть разработаны мероприятия и система обеспечения качества выполняемых работ и услуг, согласно ГОСТ 17.5.3.04-83, ИСО 9002-96.
11. Требования к технологии, режиму на объекте.	Работа на территории предприятия должна быть организована с учетом обеспечения безопасности работающих. Производство работ должно выполняться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на производство строительно-монтажных работ на объектах, территории действующего предприятия.

	Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
12. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.	Согласно чертежей.
13. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам.	Согласно ПСД.
14. Требования и условия разработки, природоохранных мер и мероприятий	Не выполнять работы, не предпринимать действий, ведущих к ухудшению состояния окружающей среды. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
15. Требования промышленной безопасности и охраны труда.	Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. Работники подрядной организации должны быть в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда.

	Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
16. Требования к организации строительства	Строительно-монтажные работы должны быть организованы в соответствии СНиП 3.02.01-87, ГОСТ 17.3.04-83, СНиП 3.03.01-87, МДС 53-1.2001, СНиП 53-101-98, СНиП 3.05.05-84, ПБ 03-585-03. Строительство объекта производить в границах участка, предоставленного в аренду. При работах по строительству объектов руководствоваться Проектом освоения лесов (строительство минерализованных полос и установка аншлагов).
17. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Специальные требования отсутствуют.
18. Требования к расчету лота	Выполнить согласно Приложению.
19. Особые условия	1. Выполнить оформление объекта средствами визуальной идентификации компании в фирменном стиле ОАО «НК «Янгпур». 2. Предоставлять в ЦИТС и ОКС ежесуточную сводку о ходе строительства объекта в электронном виде или по телефону. Перечень информации для заполнения сводки: ▪ объемы выполненных работ нарастающим итогом; ▪ дефицит ТМЦ; ▪ проблемные вопросы.
20. Взаимосвязь с другими работами	При выполнении работ в охранных зонах оформлять наряд-допуск.
21. Требования к поставке	Представлять в процессе строительства объекта текущую и исполнительную документацию, в соответствии с

документации.	требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», ВСН 012-88 часть II, представителям эксплуатирующей службы. Предоставить, по окончании строительства, приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», а также текущую документацию в полном объеме по требованию эксплуатирующей службы в двух экземплярах на бумаге и один в электронном виде.
22. Приложения:	1. Ведомость работ. 2. Проектная документация. 3. Сметная документация. 4. Схема нефтепровода.

Начальник ОКС

А.В. Дьяченко

Начальник ПТТО

Р.Р.Мавлиханов

Главный механик

А.В. Третьяков

Главный метролог - Начальник службы

К.М. Малицкий

Главный энергетик

Д.С. Попов

Заместитель директора – главный геолог

А.А. Гусаревич